附件

贵州省天然气“县县通”行动方案项目表

序号	项目名称	建设规模			投资（万元）	计划完成时间	实施主体	建成指标
		管径（毫米）	压力（兆帕）	长度（公里）				
1	修文至开阳输气管道	273	6.3	54.8	14477	2019	开阳石达天然气有限公司	11个县：开阳、丹寨、雷山、台江、剑河、三穗、镇远、岑巩、天柱、玉屏、晴隆
2	凯里至铜仁输气管道	406	6.3	205.8	56500		贵州三峡凯铜能源有限公司	
3	羊满哨至天柱输气管道	300	6.3	90	29820		贵州东黎城市投资股份有限公司	
4	凯里至丹寨输气管道	200		40.4	13677			
5	凯里至雷山输气管道			31	9289			
6	台盘至剑河输气管道			35.2	10837			
7	镇远至羊满哨输气管道			10.3	3072			
	小计	——	——	**467.5**	**137672**		——	——
8	金沙经黔西、织金至纳雍输气管道	457/219	6.3/4.0	146	55600	2020	贵州昆仑天然气有限公司	19个县（市、区）：黔西、织金、纳雍、威宁、正安、务川、关岭、镇宁、万山、碧江、黄平、施秉、锦屏、黎平、三都、贵定、长顺、福泉、贞丰
9	赫章至威宁输气管道	273	4.0	57	19000			
10	习水经温水－正安至务川输气管道（含良村至丁山）	700/600/500	10.0/6.3	236	101550		符合气源、资金、技术、管理优势的公司	
11	湄潭经绥阳至正安输气管道	700/600/500	10.0/6.3	125	53787			
12	遵义至湄潭输气管道	406	6.3	55	24848			
13	中缅38#阀室至镇宁、中缅38#阀室至关岭输气管道	400	6.3	40	18182			
14	中缅47#阀室经独山至三都输气管道	300	6.3	80	30000			
15	花溪燕楼经惠水至长顺输气管道	300	6.3	50	20000			

16	中缅 45# 阀室经贵定至福泉输气管道	400	6.3	70	28000	2020	符合气源、资金、技术、管理优势的公司	19 个县（市、区）：黔西、织金、纳雍、威宁、正安、务川、关岭、镇宁、万山、碧江、黄平、施秉、锦屏、黎平、三都、贵定、长顺、福泉、贞丰
17	中缅荔波 50# 阀室至荔波输气管道	300	6.3	10	3850			
18	务川至德江输气管道	406	6.3	56.7	25000		铜仁市能源投资有限公司	
19	玉屏至江口输气管道	406	6.3	79	39500			
20	凯里至黄平输气管道	300	6.3	60.3	18347		贵州东黎城市投资股份有限公司	
21	天柱至从江输气管道（天柱至黎平段）		6.3	103	33786			
22	施秉至镇远输气管道	200	6.3	29.5	8837			
23	黄平至施秉输气管道		6.3	29.8	8911			
24	黔西南州天然气管网二期工程	406/273/114	6.3/4.0	112	49581		黔西南州阳光天然气发展有限公司	
25	织金至珠藏输气管道（煤层气集输、外输专线）	273	6.3	21	8000		中石化华东油气分公司	
	小计	——	——	1360.3	546779		——	——
26	正安至道真输气管道	400	6.3	40	16800	2021	符合气源、资金、技术、管理优势的公司	7 个县：道真、绥阳、印江、江口、沿河、松桃、瓮安
27	福泉至瓮安输气管道	400	6.3	50	24000			
28	丹寨至雷山输气管道	200	6.3	32.5	10749		贵州东黎城市投资股份有限公司	
29	阿拉至万山输气管道	400	6.3	62	31000		铜仁市能源投资有限公司	
30	江口至思南输气管道	400	6.3	79	39500			
31	后坝至沿河输气管道	300	6.3	68	34000			
32	大兴至松桃输气管道	300	6.3	39	19500			
	小计	——	——	370.5	175549		——	——

33	黄平至余庆输气管道	200	6.3	40	16800	按“多主体、市场化”原则确定		9个县：余庆、紫云、石阡、榕江、从江、罗甸、安龙、册亨、望谟
34	赤水至习水输气管道	400	6.3	70	29800			
35	镇宁至紫云输气管道	400	6.3	55	24448			
36	中缅47#阀室经平塘至罗甸输气管道	400	6.3	110	42000			
37	安龙至望谟输气管道	323	6.3	170	90000			
38	望谟至罗甸输气管道	323	6.3	80	42000			
39	长坳至石阡输气管道	250	6.3	43	21500	铜仁市能源投资有限公司		
40	林平至德江输气管道	250	6.3	23	11500			
41	天柱至从江输气管道（黎平至从江段）	300	6.3	73	23946	贵州东黎城市投资股份有限公司		
42	洛香至榕江输气管道	200	6.3	67.7	22355			
43	榕江至雷山输气管道	200	6.3	91	30061			
	小计	——	——	822.7	354410		——	——
	合计	——	——	3021	1214410	——	——	——
备注：①截至2018年底，全省已建成天然气支线管道12条，共1023.8公里，已有贵安新区及42个县（市、区、特区）通天然气管道；未核准项目的管径、压力、长度等关键参数，以核准文件为准。②余庆、紫云等9个县近期采用LNG、CNG方式通天然气，所涉及的第33至43项输气管道项目，按照能快则快的原则，力争2025年全部建成。								